

Директору завода
«ДОНМЕТ»
Сергиенко В.А.

факс 8(0626) 41-99-78
8(0626) 44-27-07

Уважаемый Владимир Александрович.

Благодарим Вас за оказанное содействие в организации проведения испытаний установки кислородно-флюсовой резки в условиях фасонно-чугунолитейного цеха ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

В процессе испытаний была выполнена разделительная резка прибылей чугунолитого литья толщиной 150 мм, а также заготовки из аустенитной стали толщиной 30 мм. В результате испытаний выявлено, что даже при низком давлении горючего газа в магистрали (0,02 кгс/см²) процесс резки выполним, и приобретение установки кислородно-флюсовой резки решает задачу поставленную цехом.

В настоящее время нами рассматривается вопрос приобретения установки кислородно-флюсовой резки для выполнения разделительной резки литниковых систем отливок из чугуна в условиях фасонно-чугунолитейного цеха.

С уважением

Зам. директора по сварочным работам-
главный сварщик управления МРК
ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

В.В. Сидоренко